

Dobiegły końca prace związane z budową sali gimnastycznej w Lipnikach

We wtorek 14 marca 2017r. przedstawiciele wykonawcy oraz samorządu Gminy Łyse dokonali odbioru końcowego realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach”.

Firma KOLBUD z Kolna - rozpoczęła budowę obiektu w lutym 2016r. W przeciągu roku intensywnych prac budowlanych i wykończeniowych przy Zespole Szkół powstała pełnowymiarowa sala gimnastyczna, z której już niebawem będą mogli korzystać mieszkańcy Lipnik i okolic.

Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 934,75 m², powierzchnia użytkowa - 1143,76 m², kubatura -7490m³ . Na parterze obiektu znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach boiska 30,30m x 15,60m, z naturalnym oświetleniem (przeszklenia w ścianie południowo-wschodniej oraz świetlik kalenicowy). Płyta boiska z posadzką elastyczną wykonana została z wykładziny sportowej PCV na konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, nożną wraz z osprzętem. Połączono ją przestrzennie z przyległym korytarzem, uzyskując dzięki temu miejsce na trybuny dla publiczności, za którymi zlokalizowano zaplecze sanitarno-socjalne. Komunikacja z budynkiem szkoły została zapewniona przy pomocy łącznika. Obiekt posiada również dwie klatki schodowe prowadzące na piętro. Przewidziano tu antresole z widokiem na płytę główną boiska sali gimnastycznej oraz pomocniczą salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne i już wkrótce będzie ogólnodostępny dla lokalnej społeczności.

Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł blisko 2.445 tys. zł. Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie na budowę obiektu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 605 tys. zł. Środki na dofinansowanie dysponowane są z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministra Sportu i Turystyki.